

Időszakos felújítás költségvetése 22x42 méteres műfüves pályára.

1. sz. melléklet		2. sz. melléklet							
sorszám	Tétel szövege	Mennyiség, egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	Nettó összes	ÁFA (27%)	Bruttó összes
	Meglévő műfű és töltelékanyag felszedése, lerakóhelyre történő szállítással	924,00 m2	0	3 200	0	2 956 800	2 956 800	798 336	3 755 136
	Kiegyenlítő szűrőréteg kitakarítása, felújítása, hiányzó mennyiség pótlása 2/5 szemcseméretű por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (átlag 2,5 cm vastagságra)	23,10 m3	24 500	47 000	565 950	1 085 700	1 651 650	445 946	2 097 596
	90-95 %-ra tömörítve.								
	Vízáteresztő műfű burkolat készítése 50 mm vastagságban	924,00 m2	6 300	2 200	5 821 200	2 032 800	7 854 000	2 120 580	9 974 580
	komplett vonalazással.	924,00 m2	1 100	800	1 016 400	739 200	1 755 600	474 012	2 229 612
	4 kvarchomok feltöltése, besöprése. (18-20kg/m2)	924,00 m2	3 200	800	2 956 800	739 200	3 696 000	997 920	4 693 920
	5 Színezett gumi granulátum feltöltése, besöpréssel.(11kg/m2)	128,00 fm	10 000	8 500	1 280 000	1 088 000	2 368 000	639 360	3 007 360
	Labdafogó háló 4 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, régi leszerelése, új háló felszerelése. (csere)								
	Focikapu hálók cseréje (belső mérete 200*300 cm) A kapuk mindkét oldalon önálló hálót igénylő személybejáróval, hátul	2,00 db.	35 000	5 000	70 000	10 000	80 000	21 600	101 600
	7 szervizkapuval vannak kialakítva.								
Összesen:					11 710 350	8 651 700	20 362 050	5 497 754	25 859 804
Lebonyolítói és Műszaki ellenőrzés díja (5,0 %)					585 518	432 585	1 018 103	274 888	1 292 990
Mindösszesen:					12 295 868	9 084 285	21 380 153	5 772 641	27 152 794