
Tárgy:

FW: Szada Dózsa György út karbantartás kiegészítő munkák - árajánlat

Szada Nagyközség Önkormányzat

Cím.: 2111 Szada, Dózsa György út 88.

Dely Attila úr részére

e-mail: muszak2@szada.hu

Tárgy: „Szada 2104 jelű országos közút (Szada, Dózsa György út; 19+970 -20+670 km szelvények között jobb- és balpályán 700 m szakaszon) karbantartása” Kiegészítő munkák - Árajánlat

Tisztelt Dely Attila Úr!

Köszönettel vettük megkeresésüket, ezúton megadjuk tárgyi munka kivitelezésére vonatkozó vállalási árunkat további szíves felhasználásra. Árajánlatunk a következő feltételekkel érvényes:

Vállalási árunk:

AJÁNLATI KÖLTSÉGVETÉS

Szada, Dózsa György út részleges felújítása, kapcsolódó kiegészítő munkák

1. Dózsa György mellékút becsatlakozás I.	22,50 m2	Egységár		Összeg	
	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Munka megnevezése					
Burkolat marása, kisegítő kézi bontással 5cm vtg. Mart					
aszfalt elszállítása Megrendelő által kijelölt telepre	22,50 m2		3 800 Ft	0 Ft	85 500 Ft
AC11 (N) j. aszfalt kopórpéteg készítése 5cm vtg.	1,13 m3	59 920 Ft	94 410 Ft	67 410 Ft	106 211 Ft
				67 410 Ft	191 711 Ft
					259 121 Ft +Áfa
2. Dózsa György mellékút becsatlakozás II.	15,30 m2	Egységár		Összeg	
	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Munka megnevezése					
Burkolat vágása	8,00 fm		1 500 Ft	0 Ft	12 000 Ft
Burkolat bontása, törmelék elszállítása lerakóba	3,90 m3		28 900 Ft	0 Ft	112 710 Ft
Burkolat marása, kisegítő kézi bontással 5cm vtg. Mart					
aszfalt elszállítása Megrendelő által kijelölt telepre	15,30 m2		3 800 Ft	0 Ft	58 140 Ft
Szegély építése előregyártott elemekből	10,00 fm	4 000 Ft	15 500 Ft	40 000 Ft	155 000 Ft
Kockakő burkolat átrakása	1,50 m2		65 000 Ft	0 Ft	97 500 Ft
Közmű szerelvények szintbe emelése	1,00 db		45 000 Ft	0 Ft	45 000 Ft
AC11 (N) j. aszfalt kopórpéteg készítése 5cm vtg.	0,77 m3	59 920 Ft	94 410 Ft	45 839 Ft	72 224 Ft
				85 839 Ft	552 574 Ft
					638 412 Ft +Áfa
3. Önkormányzat épület előtti útburkolat	85,00 m2	Egységár		Összeg	
	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Munka megnevezése					
Burkolat marása, kisegítő kézi bontással 5cm vtg. Mart					
aszfalt elszállítása Megrendelő által kijelölt telepre	85,00 m2		3 800 Ft	0 Ft	323 000 Ft
AC11 (N) j. aszfalt kopórpéteg készítése 5cm vtg.	4,25 m3	59 920 Ft	94 410 Ft	254 660 Ft	401 243 Ft
				254 660 Ft	724 243 Ft
					978 903 Ft +Áfa
4. Rákóczi utca becsatlakozása	18,00 m2	Egységár		Összeg	
	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Munka megnevezése					
Burkolat marása, kisegítő kézi bontással 5cm vtg. Mart					
aszfalt elszállítása Megrendelő által kijelölt telepre	18,00 m2		3 800 Ft	0 Ft	68 400 Ft
Közmű szerelvények szintbe emelése	1,00 db		45 000 Ft	0 Ft	45 000 Ft
AC11 (N) j. aszfalt kopórpéteg készítése 5cm vtg.	0,90 m3	59 920 Ft	94 410 Ft	53 928 Ft	84 969 Ft
				53 928 Ft	198 369 Ft
					252 297 Ft +Áfa
5. Templom bejáró út	120,00 m2	Egységár		Összeg	
	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Munka megnevezése					
Burkolat marása, kisegítő kézi bontással 10cm vtg. Mart					
aszfalt elszállítása Megrendelő által kijelölt telepre	120,00 m2		3 800 Ft	0 Ft	456 000 Ft
AC11 (N) j. aszfalt kötréteg készítése 5cm vtg.	6,00 m3	59 920 Ft	94 410 Ft	359 520 Ft	566 460 Ft
AC11 (N) j. aszfalt kopórpéteg készítése 5cm vtg.	6,00 m3	58 200 Ft	94 410 Ft	349 200 Ft	566 460 Ft
				708 720 Ft	1 588 920 Ft
					2 297 640 Ft +Áfa
6. Kisfaludi utca becsatlakozása	30,00 m2	Egységár		Összeg	
	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Munka megnevezése					
Burkolat marása, kisegítő kézi bontással 5cm vtg. Mart					
aszfalt elszállítása Megrendelő által kijelölt telepre	30,00 m2		3 800 Ft	0 Ft	114 000 Ft
AC11 (N) j. aszfalt kopórpéteg készítése 5cm vtg.	1,50 m3	59 920 Ft	94 410 Ft	89 880 Ft	141 615 Ft
				89 880 Ft	255 615 Ft
					345 495 Ft +Áfa
7. COOP és Önkormányzat közös bejáró	47,20 m2	Egységár		Összeg	
	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Munka megnevezése					
Burkolat marása, kisegítő kézi bontással 5cm vtg. Mart					
aszfalt elszállítása Megrendelő által kijelölt telepre	47,20 m2		3 800 Ft	0 Ft	179 360 Ft
AC11 (N) j. aszfalt kopórpéteg készítése 5cm vtg.	2,36 m3	59 920 Ft	94 410 Ft	141 411 Ft	222 808 Ft
				141 411 Ft	402 168 Ft
					543 579 Ft +Áfa
8. Vízvezetés javítása		Egységár		Összeg	
	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Munka megnevezése					
Szegély építése előregyártott elemekből	44,50 fm	4 000 Ft	15 500 Ft	178 000 Ft	689 750 Ft
Folyóka kialakítása egymásba fordított "K" szegélyekből	27,00 fm	8 500 Ft	18 900 Ft	229 500 Ft	510 300 Ft
Surrantók kialakítása	3,00 db	15 500 Ft	40 000 Ft	46 500 Ft	120 000 Ft
Padka profilozása, tömörítése	54,00 m2		1 250 Ft	0 Ft	67 500 Ft
AC11 (N) j. aszfalt kopórpéteg készítése 5cm vtg.	2,70 m3			0 Ft	0 Ft
				454 000 Ft	1 387 550 Ft
					1 841 550 Ft +Áfa
9. Csatorna tisztítás és kamerázás		Egységár		Összeg	
	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Munka megnevezése					
Csatorna tisztítása	1,00 óra		65 000 Ft	0 Ft	65 000 Ft
Csatorna kamerás vizsgálatának elkészítése	1,00 alk.		350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft
				0 Ft	415 000 Ft
					415 000 Ft +Áfa
Csatorna tisztítás és kamerázás nélkül:				MINDÖSSZESEN	
				Anyag	Díj
				1 855 848 Ft	5 301 149 Ft +Áfa
					7 156 997 Ft +Áfa

Ajánlatunk tartalmazza:

- az előzetes helyszíni bejáráson elhangzott műszaki kéréseket.
- a mellékelt tételek teljes körű kivitelezését.

- a kivitelezés megvalósításához szükséges összes járulékos közvetett és közvetlen költségeket.
- a Kisfaludi utcánál lévő vízvezeték átépítésére ajánlatunkat csak későbbi egyeztetés és kialakult pontos műszaki tartalom után tudjuk megadni.
- a csatorna tisztításra csak óra díjat tudunk megadni mert nem tudni milyen és mennyi szennyeződést van a csatornában.

Az alábbi Megrendelői szolgáltatásokkal számoltunk:

- Esetleges tervek, engedélyek beszerzése Megrendelő feladata
- Munkaterület biztosítása a Megrendelő feladata
- Az ideiglenes forgalomterelés tervezése és kiépítése a Megrendelő feladata

Ajánlatunk a következő feltételekkel érvényes:

- Ajánlatunk kizárólag a mellékelt költségvetésben szereplő tételek megvalósítására érvényes.
- Ajánlatunk minden rész egységes megrendelése esetén érvényes. Elmaradó részek esetén ajánlatunkat felül kell vizsgálni.
- Elszámolás: Tételes elszámolás a kivitelezés végén felmért mennyiségek és az ajánlatban rögzített, elfogadott egységárak alapján kerül meghatározásra.
- 1db végszámla kerül kiállításra a munka befejeztével a leigazolt felmérés és teljesítés igazolás alapján.
- Fizetési feltételek: Átutalással, 30napos fizetési határidővel.
- Ajánlatunk 30napig érvényes
- A kivitelezés átfutási ideje: 3-4 munkanap mely nem tartalmazza a csatorna tisztítást és kamerázást. **A csatorna tisztítást és kamerázást leghamarabb 2025.07.21.-ei héten tudjuk elkezdni 2025.07.11.-éig történő megrendelés esetén!!!**
- Munkakezdés: Későbbi egyeztetés szerint

Kérjük ajánlatunk elfogadása esetén szíves visszaigazolását.

Üdvözlettel:

Bata Péter Főmérnök



Penta Általános Építőipari Kft.
 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
 Tel.: +36-28/529-050
 Fax: +36-28/529-070
 E-mail: iroda@pentakft.hu

